



Posadowienie zbiornika przy założeniu braku wód gruntowych

Zestawienie kształtek		
L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1	Zbiornik DN 2400 PE SN8 zg. z PN-EN-ISO 9969	1
2	Komin złączowy ø1000 PEHD, przyspawany do korpusu	1
3	Króciec wlotowy z rury PE DN 315 SDR26	1
4	Króciec wylotowy z rury PE DN 200 SDR26	1
5	Drabinka żłazowa	1
6	Pierścień odciążający 1740x300x150 z betonu C35/40	1
7	Prefabrykowana płyta pokrywowa betonowa 1740x600x150 z betonu C35/45, nasiąkliwość 5%, wodocizszczelność W8	1
8	Właz żeliwny ø600 klasa D400 zamykany na zatrzasku z uszczelką gumową, wentylowany wg PN-EN-124:2015	1
9	Regulator przepływu (Q=10 l/s)	1

ADRES PROJEKTU:	LPW SP. Z O.O. UL. ŻELIŃSKA 38, 400-599 KATOWICE			
OBJĘTOŚĆ:	BUDOWA INKUBATORA LOGISTYCZNEGO – PN. ROZTERKIEM INC. ZŁOKALIZOWANEGO W KIELCACH UL. DZ. NR EWID. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493			KANAL POSZCIBU
OBJĘTOŚĆ:	KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO			KD_204_ZKP
DATA OPRACOWANIA:	DZ NR 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493 dokr ewidencyjny: 0005, jednolitość ewidencyjna: Kielce			DATA 08.2019
TEMAT PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY			
OPIS PRAC:	INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE			
WYMAGANIA PROJEKTOWE:	ZBIORNIK REZERWUJĄCY DN2400, L=9,72m, Vc=40,72m ³			
OPIS PRAC:	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6 25-666 KIELCE, REPREZENTANTY GMINIE, KIELCE			
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. REGINA POMORSKA			KANAL WPROWADZENIA 500/100/100/100
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. PATRYCJA KALWIŃSKA			PODPIŚCIE 420x225
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. JOHANNA POLSZEK			PODPIŚCIE