KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
RZUT PRZYZIEMIA



1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki oklennej i drzwiowej, szkłen, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i podtwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów oklennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu sie odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
10. Należy uwzględnic przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając sie o rysunki branżowe.
11. Należy wypuścić pręty ze ścian zewnętrznych celem przewiązania ze ścianami działowymi.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultowac sie z projektantem.
13. Podciągi,stropy, wszelkie elementy konstruckyjne (w tym prefabrykowne) należy rozpatrywać wg projektów budowlanych, wykonawczych I montazowych konstrukcji
14. Wyposażenie technologiczne obiektu nie jest przedmiotem niniejszego projektu.
15. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

LEGENDA

P1 — PIKTOGRAMY I TABLICZKI

T1 — TABLICE INFORMACYJNE

Zarzad Inwestycji Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel,fax, (0-24) 254-09-80

Nazwa projektu budowlanego	Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną
Adres inwestycji	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,
Nazwa i adres obiektu	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną działka ew. nr 5/31/5/3;z; 25-663 Kielce, ul.Olszewskiego 6; obręb 0005
Nazwa opracowania	PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ
Obiekt	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną
Przedmiot rysunku	RZUT PRZYZIEMIA — Nr: 1 — Skala: 1:100 — Data: 09.2013
Architektura Projektant	mgr inż. arch. Marek Ciepłucha nr upr. 362/88/WL w spec. arch. b.o.
Architektura Sprawdzający	mgr inż. arch. Maciej Muszyński upr. nr 11/B-0023/LOA/05 w spec. arch. b.o.
Asystent projektanta	mgr inż. arch. Marcin Dasiyat upr. nr 27/R-0/XLOA/08 w spec. arch. b.o. mgr inż. arch. Dominik Bogus