
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja audio - video w pomieszczeniu 0/27 Kieleckiego Parku Technologicznego
ADRES INWESTYCJI : Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
INWESTOR : Kielecki Park Technologiczny
ADRES INWESTORA : 25-663 Kielce. ul. Olszewskiego 6
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2013

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja Audio-Video			
1	KNNR 5 d.1 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Tablica multimedialna QWB200EM-DP - w zakresie inwestora 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0406-03	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Projektor Vivitek 525ST - w zakresie Inwestora 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 d.1 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Punkt dostępowy HP MSM460 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 d.1 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Telewizor 55" 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 5-06 d.1 0204-01	Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku - WZMAC- NIACZ 1	wzm. wzm.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR AT-15 d.1 0108-01	Montaż gniazd abonenckich natynkowych - Przyłącze AV 2xVGA, 2xUSB, HDMI, Audio, Zasilanie 230AC 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 d.1 0406-03	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Odtwarzacz CD/DVD/MP3 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 5-06 d.1 0808-08	Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wewnętrznych o mocy 60 W w obudowach zwykłych na gotowych konstrukcjach na ścianie z cegły - Kolumny aktywne 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 5-06 d.1 0801-07	Instalowanie głośnika bez obudowy o mocy 5 W w przestrzeniach międzystro- powych przy suficie z metalu perforowanego - Głośniki 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNNR 5 d.1 0406-03	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Mikrofon bezprzewodowy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 d.1 0406-03	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Matryca audio 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.1 0406-03	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Manipulator matrycy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 d.1 0802-02	Montaż anteny satelitarnej z masztem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 d.1 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto- wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód Rg 6 100	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
15	KNNR 5 d.1 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto- wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód UTP kat. 5 100	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
16	KNNR 5 d.1 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto- wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewody do złącza AV 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Pozostałe urządzenia			
17	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa laptopa 15,6" ekran HD LED 1366 x 768 z powłoką przeciwooblasko- wą 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa niszczarki do papieru, płyt CD, DVD i kart plastikowych 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2	Kalkulacja własna	Dostawa i podłączenie urządzenia wielofunkcyjnego z czytnikiem i oprogramowaniem 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000