



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



**ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt „Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 3 do SIWZ

.....
(pieczęć, nazwa, adres Wykonawcy/ Wykonawców)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

KOMPLEKSOWE WYKONANIE ZEWNĘTRZNEGO OZNAKOWANIA DWÓCH BUDYNKÓW CENTRUM TECHNOLOGICZNEGO ORAZ WYKONANIE STOISKA INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO W INKUBATORZE TECHNOLOGICZNYM KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

ZAMÓWIENIE REALIZOWANE JEST W RAMACH PROJEKTÓW:

- ✓ „„Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.
- ✓ „Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Zadanie 1 - Kompleksowe wykonanie zewnętrznego oznakowania dwóch budynków Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego

Zadanie polega na zwymiarowaniu, zaprojektowaniu, wykonaniu oraz montażu oznakowania zewnętrznego dwóch budynków: hali i budynku laboratoryjno-produkcyjnego Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego znajdujących się przy ulicy Olszewskiego 20 oraz 21 w Kielcach.

1. Elementy oznakowania:

1.1. Hala CT

- ✓ Na ścianie frontowej, równoległej do ulicy Olszewskiego, w górnym rogu elewacji należy umieścić **logotyp KPT**.
- ✓ Na ścianie bocznej, prostopadłej do ulicy Olszewskiego, na wysokości logotypu należy umieścić napis: **„HALA CT”**, a pod spodem adres: **„ul. Olszewskiego 20”**.
- ✓ Dodatkowo, do każdego z 10 modułów hali należy umieścić na elewacji oznaczenia alfabetyczne od A do J.

1.2. Budynek laboratoryjno – produkcyjny CT

- ✓ Na ścianie bocznej w górnej części elewacji, w jednej linii należy umieścić **logotyp KPT** oraz napis: **„BUDYNEK CT”**
- ✓ Na ścianie bocznej, pod napisem **„BUDYNEK CT”** należy umieścić adres: **„ul. Olszewskiego 21”**.
- ✓ Na ścianie frontowej, w górnym rogu elewacji należy umieścić napis **„BUDYNEK CT”**. Dodatkowo, do każdego z 8 modułów budynku należy umieścić na elewacji oznaczenia alfabetyczne od A do H.



**KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY**
www.technopark.kielce.pl

PARTNER PROJEKTU
„Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania
innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu”

Kielecki Park Technologiczny
ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce
www.technopark.kielce.pl



2. Metoda wykonania:

- 2.1. Napisy wyfrezowane mechanicznie w kompozytowej płycie aluminiowej typu „dibond” (dwie lakierowane warstwy aluminium o grubości 0,3 mm połączonych rdzeniem polietylenowym o niskiej gęstości (LD-PE)) o grubości całkowitej 3mm w kolorze czarnym.
- 2.2. Montaż: z uwagi na to, że budynek jest w okresie gwarancji, montaż oznaczeń powinien być wykonany w sposób nie naruszający struktury elewacji budynku (np. na klej).

Uwaga!

Ze względu na wysokość montowanych elementów wymaga się aby montażyści mieli aktualne badania wysokościowe. Montaż wymaga podnośnika koszowego (zwyżki) - maksymalna wysokość montowania: 12metrów.

3. Wymiary oznakowań:

- 3.1. Logotyp KPT (pole ok. 700cm szer. X 250cm wys.)



- 3.2. Napisy:

HALA CT (kapitałiki) pole ok. 650cm szer. X 100cm wys.

BUDYNEK CT (kapitałiki) pole ok. 650cm szer. X 100cm wys.

ul. Olszewskiego 21 (małe litery) pole ok. 700cm szer. X 100cm wys.

ul. Olszewskiego 20 (małe litery) pole ok. 700cm szer. X 100cm wys.

wymiary oznaczeń literowych modułów w hali i budynku laboratoryjno-produkcyjnym (pole ok. 65cm szer. X 90cm wys.).

Zadanie 2 – Wykonanie stoiska informacyjno-promocyjnego obejmującego:

Podzadanie A -Wykonanie modułowej ścianki prezentacyjnej wraz z trybunką konferencyjną i stojakami na ulotki.

1. Elementy dekoracyjne:

Zadanie polega na zwymiarowaniu, zaprojektowaniu oraz wykonaniu i montażu modułowej ścianki prezentacyjnej wraz z przenośną trybunką konferencyjną i 3 stojakami metalowymi posiadającymi 3 rzędy na ulotki w formacie A4 każdy. Na ściance panelowej, powyżej trybunki zostanie centralnie umieszczony logotyp KPT. Na dole modułowej ścianki prezentacyjnej umieszczone zostanie oznakowanie zgodnie z wytycznymi projektu oraz zasadami zawartymi w „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” zasady promocji:

http://www.wup.kielce.pl/pokl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=15&Itemid=11.

Oświetlenie ścianki modułowej – lampy halogenowe 230V.

Na ścianie frontowej trybunki konferencyjnej umieszczony zostanie logotyp KPT.

Stojaki (na ulotki formatu A4, posiadające minimum 3 kieszenie na ulotki, wykonane w całości lub części z aluminium wraz z walizką transportową).

2. Metoda wykonania:

Modułowa ścianka prezentacyjna - umożliwiająca ustawianie konstrukcji w linii prostej jak również po łuku i w kształcie "harmonijki", zbudowana z paneli PVC 4mm zadrukowanych technologią druku bezpośredniego UV. Wysokość ścianki min. 190 cm przy czym nie może przekroczyć wysokości 200cm. W komplecie ze ścianką powinna się znajdować trybunka konferencyjna (zadruk metodą UV) jak również 3 stojaki metalowe posiadające 3 rzędy na ulotki w formacie A4 każdy. Ścianka musi mieć łatwo wymienialne panele i umożliwiać częściową wymianę grafiki bez konieczności wymiany wszystkich nośników.

Uwaga! Nie dopuszcza się zadruku solwentowego na folii.

3. Wymiary dekoracji:

Logotyp KPT na modułowej ścianie prezentacyjnej - (pole ok. 250cm szer. X 100cm wys.)



Logotyp KPT na trybuncie konferencyjnej - (pole ok. 50cm szer. X 100cm wys.)



Podzadanie B - Dekoracja ścian wewnętrznych i drzwi w foyer Sali konferencyjnej Dolina Krzemowa, znajdującej się w Inkubatorze Technologicznym przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.

Podzadanie polega na zwymiarowaniu, zaprojektowaniu oraz wykonaniu i montażu dekoracji na 3 ścianach w foyer Inkubatora Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego.

1. Elementy dekoracyjne:

1.1. Ściana I

Dekoracja ma przedstawiać mapę świata (obie półkule) w postaci dwóch połączonych ze sobą okręgów. Na siatce kartograficznej naniesione zostaną zarysy kontynentów z podświetlaną listą największych parków technologicznych świata. Na mapie, będą się znajdować podświetlane punkty wskazujące miasta w których znajdują się parki technologiczne z listy. Dodatkowo zostaną pokazane podświetlane połączenia między miastami.

1.2. Ściana II

Dekoracja w postaci logotypu KPT wykonanego z przezroczystej pleksy podklejonej folią szronioną.

1.3. Ściana III

Oznakowanie ściany logotypami firm działających w Inkubatorze Technologicznym, które będą umieszczone na tabliczkach w taki sposób, aby można było łatwo dodawać kolejne moduły z logotypami firm. W projekcie powinno zostać zawarte hasło: „INNOVATION IN CREATION HUB”.

1.4. Oklejenie drzwi wejściowych do foyer

Dekoracja w postaci oklejenia szyby drzwi wejściowych logotypem KPT.

2. Metoda wykonania:

2.1. Ściana I.

Dekoracja wykonana z kompozytowej płyty aluminiowej dibond, zadrukowana technologią druku bezpośredniego UV. Mapa świata wycięta będzie z kompozytowej płyty aluminiowej typu „dibond” w kształcie połączonych dwóch kół, na której zostaną zaznaczone największe inkubatory technologiczne na świecie. Grubość kasetonu ok. 10-12 cm. Połączenia pomiędzy ośrodkami jak również lista ma być podświetlana diodami LED – 12V, zasilenie należy doprowadzić natynkowo, maskując przewód na kolor ściany. Kształty kontynentów mają być wycięte z pleksy PMMA 3mm barwionej w masie na kolor RAL 2008. Dekoracja będzie tak wykonana aby uzyskać efekt przestrzenności.

Uwaga! Nie dopuszcza się oklejania folią zadrukowaną solwentowo.

2.2. Ściana II

Wykonanie logotypu KPT z pleksy PMMA 8 mm bezbarwnej wyciętej laserem i podklejonej folią szronioną od spodu. Montaż bezpośrednio na ścianie.

2.3. Ściana III

Litery hasła: „INNOVATION IN CREATION HUB” będą wycięte laserem z pleksy PMMA 3 mm barwionej w masie na kolor czarny. Logotypy firm na tabliczkach z PMMA o grubości 3mm w kolorze opał (białym) w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami powinny być zadrukowane technologią druku UV bezpośrednio na pleksie PMMA 3mm opał. Nie dopuszcza się oklejania folią zadrukowaną solwentowo.

2.4. Oklejenie drzwi wejściowych do foyer

Szyba drzwi oklejana folią szronioną Oracal w postaci logotypu KPT.

3. Wymiary i ilość oznakowań:

3.1. Ściana I

Zewnętrzny wymiar dekoracji: (pole ok. 250cm szer. X 130cm wys.)

3.2. Ściana II

Wymiar logotypu. (pole ok. 90cm szer. X 120cm wys.)

3.3. Ściana III

Zewnętrzny wymiar dekoracji: (pole ok. 280cm szer. X 100cm wys.)

Wymiary tabliczek na których mają być umieszczony logotyp firmy: (możliwy układ pionowy i/lub poziomy). Ilość tabliczek na których zostaną nadrukowane logotypy firm min. 20 szt. – dokładna ilość zostanie wskazana w dniu podpisania umowy.

3.4. Oklejenie drzwi wejściowych do foyer (pole ok. 150cm szer. X 180cm wys.)