STROP NAD PIĘTREM +1
DOLANIE (UZUPEŁNIENIE) FRAGMENTU STROPU W OSIACH 1-2
SKALA 1:50



WYKAZ ZBROJENIA

Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Dług [cm]	#12	#16	UWAGI
3	86	#16	744		639.84	
4	76	#12	425	323		
5	6	#12	425	25.5		
RAZEM wg średnic [m]				348.5	639.8	
MASA 1mb [kg/m]				0.888	1.58	
RAZEM wg średnic [kg]				309.5	1010.9	
RAZEM wg gat. stali [kg]				1320.4		

SPOSÓB WKLEJENIA PRĘTÓW



STOJAK MONTAŻOWY

dostosować do grubści stropu
(3szt./m^2)



SPOSÓB UKŁADANIA PRĘTÓW W BRUŹDZIE



BETON B37 (C30/37)
STAL zbrojeniowa B500
STAL kształtowa S235

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ W NATURZE
2. Rysunek rozpatrywać wraz z rysunkami szalunkowymi elementów konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji.
3. Pręt Nr1 wklejać na żywicę HILTI wg detalu.
4. Otulina 3cm.
5. Powierzchnie na styku starego i nowego betonu groszkować a następnie pokryć środkiem zwiększającym przyczepność.

UWAGA: Z UWAGI NA CHARAKTER PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY OBIEKTU, WYKONAWCA WINIEN W TRAKCIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WYKONAĆ RYSUNKI I DOKUMENTACJE WARSZTATOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH I ŻELBETOWYCH JAKIE SĄ MU POTRZEBNE DO REALIZACJI ROBÓT ORAZ UZGODNIĆ JE Z AUTOREM PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

UWAGA : WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE OBJĘTE PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIEM NALEŻY POPRZEDZIĆ SPRAWDZENIEM I WYKONANIEM POMIARÓW Z NATURY.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PODCZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY O TYM FAKCIE POWIADOMIĆ INSPEKTORA NADZORU INWESTORKIEGO LUB PROJEKTANTA.

karpla konsulting sp. z.o.o, ul. Brzozowa 17/18, 31-859 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4228067

INWESTOR	Gmina Kielce – Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-865 Kielce
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 6/79; 6/80; 6/81; 6/332; 6/160; 6/161; 6/159; 6/163; 7/9 OBR. 0005 KIELCE przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach
PROJEKT	PRZEBUDOWA, ROBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH KPT
TEMAT RYS.	**STROP NAD PIĘTREM +1. DOLANIE FRAGMENTU STROPU W OSIACH 1-2**

DATA	09.2013		
BRANŻA	KONSTRUKCJA	FAZA	PW.
SKALA	1:50	NR RYS.	K27

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Rafał Podstawka upr. bud. nr SWK/0025/POOK/05	mgr inż. Michał Szczecina upr. bud. nr SWK/0012/POOK/10	mgr inż. Tomasz Czech

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE – REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)