

KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

Kielce, dnia 22.07.2014 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Adaptacja na lokale biurowe modułów C1, D1 i E1 istniejącej antresoli Hali Centrum Technologicznego KPT”

1. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – dalej ustawy) wyjaśnia:

W cenie ofertowej należy uwzględnić i wykonać w ramach zamówienia poniższe prace polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu klimatyzatorów ściennych w każdym pomieszczeniu biurowym adaptowanych modułów antresoli w technologii inverter o nominalnej mocy chłodniczej minimum 3,5kW 2. Klasa energetyczna urządzenia A+ 3. Prowadzenie instalacji chłodniczej poprowadzić tak, żeby nie ingerować w połąc dachową (połąc dachowa na gwarancji). Zasilanie z szaf sterowniczo - rozdzielczych central wentylacyjnych dla poszczególnych modułów Hali CT. Konstrukcja jednostki zewnętrznej powinna być zamontowana tak, żeby nie naruszała pokrycia dachu. Instalacja chłodnicza prowadzona po dachu musi być zabezpieczona przed promieniami UV oraz ingerencją ptaków. Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów muszą być wyposażone w pompki skroplin, wylot skroplin do najbliższego pionu kanalizacji w przestrzeni pomiędzy stropem a dachem.

W związku z powyższym, termin składania ofert zostaje przesunięty. Termin składania ofert po modyfikacji upływa w dniu **01.08.2014r. godzina składania i otwarcia pozostaje bez zmian.**

2. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:

Prosimy o podanie technologii montażu belek stropowych z drewna klejonego długości 8,20 m. Od strony korytarza nie ma możliwości technicznych wniesienia belek ze względu na długość oraz wagę. Możliwość montażu belek istnieje tylko i wyłącznie od strony hal produkcyjnych. Na czas montażu, będzie wymagane wstrzymanie produkcji w wynajętych halach produkcyjnych. Prosimy o określenie na jaki okres może być wstrzymana produkcja oraz kto będzie ponosił tego koszty.

Odpowiedź:

Montaż belek stropowych odbędzie się od strony hal produkcyjnych i jest bezkolizyjny w stosunku do najemców modułów hali oraz prowadzonej w niej działalności. Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z montażem belek stropowych.


DYREKTOR

Szymon Mozuńkiewicz



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.