



KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

Kielce, dnia 18.04.2014 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 8

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowę hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem badawczo-rozwojowym oraz infrastrukturą socjalną, zlokalizowanych na części działki nr ewid. 5/37 oraz na działce o nr ewid. 5/26 wraz z zagospodarowaniem terenów wokół hal oraz przebudową drogi dojazdowej”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1: Dotyczy dwóch hal na działce 5/26. Proszę o podanie prawidłowej ilości świetlików dachowych, klap dymowych i wyłazów dachowych. Na rysunku projektu architektury nr A9 ilość klap dymowych i wyłazów dachowych nie pasuje do ilości na rysunku nr A3 „Rzut dachu”. Brakuje również zestawienia świetlików dachowych z podaniem wymiarów i parametrów. Proszę o uzupełnienie projektu o rzut dachu (dokończenie rysunku, umieszczenie wymiarów i opisów itd.) i uzupełnienie zestawienia klap dymowych, świetlików i wyłazów dachowych. Na rzucie dachu na podstawie czterech kresek można domyślić się, że są to świetliki, ale czy na pewno? Proszę o udostępnienie rysunku „rzut dachu” w takim standardzie wykonania jak rys. nr 5 „Rzut dachu” w projekcie na działce 5/37 (5/53).

Odpowiedź: Układ i wymiary świetlików podano w projekcie budowlanym, w załączeniu przesyłamy rysunek rzutu powierzchni dachowej z lokalizacją świetlików. Zaprojektowane świetliki są jednocześnie klapami oddymiającymi o powierzchni czynnej oddymiania 7.0 m². W projekcie zaproponowano świetliki w formie pasm świetlnych kopułowych mcr Prolight z klapami do oddymiania i wentylacji, wymiar świetlików 2.5 x 5.0 m, w świetlikach klapy oddymiające o pow. czynnej oddymiania 7.0 m²

Załącznik R1_A_3_RZUT POŁACI DACHOWEJ umieszczony wraz z informacją nr 4 z dnia 17.04.2014r.

Pytanie 2: Czy w przypadku hal 1 i 2 zlokalizowanych na działce 5/26 ilość mebli podane w charakterystyce mebli są ilościami dla jednej hali czy sumą dla dwóch hal?

Odpowiedź: Ilości mebli podane w charakterystyce dotyczą tylko jednej hali. Do wyceny należy przyjąć dwukrotne ilości podane w charakterystyce.

Pytanie 3: Specyfikacja elementów wentylacyjnych dla budynku na dz. nr 5/37 nie do końca pokrywa się z oznaczeniami na rysunkach. Chodzi o układy N1 oraz W1. Prosimy o korektę specyfikacji.

Odpowiedź: Załącznik nr 1 zestawienia wentylacja (N1; N2; V1; W1; W2; WS1; WS2)

Pytanie 4: Ze względu na grubość linii rysunki instalacji wentylacji dla budynku na dz. nr 5/37 są nieczytelne, w związku z tym prosimy o zamieszczenie rysunków w wersji dwg lub wersji pozwalającej na odczytanie wymiarów i oznaczeń.




ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej



KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

Odpowiedź: Załącznik nr 1 Rys. nr 16 Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut przyziemia
Załącznik nr 1 Rys. nr 17 Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut piętra
Załącznik nr 1 Rys. nr 18 Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut dachu
Załącznik nr 1 Rys. nr 19 Przekroje wentylacji mechanicznej

Pytanie 5 Czy „Przedmiar_Hala zlokalizowana na działce o nr ewid. 5/37” udostępniony w dniu 17.03.2014 r. jest kompletnym przedmiarem, czy stanowi uzupełnienie przedmiaru zamieszczonego 7.03.2014 r. na stronie Zamawiającego? Pierwotny folder z przedmiarami dla hali na działce 5/37 zawierał pliki o nazwie hala 2, które są takie same jak dla hali na działce 5/26.

Odpowiedź „Obiekty na działce nr 5/26: Hala nr 1 i Hala nr 2. Przedmiary opisane jako Hala nr 1 i Hala nr 2 dotyczą hal na działce nr 5/26. Przedmiary robót dla hali zlokalizowanej na działce nr 5/37. Przedmiary zamieszczono wraz z Informacją nr 2

Pytanie 6: Hala na działce numer 5/37. Branża Budowlana-posadzka. W opisie technicznym do PW architektury na stronie 11 podano informacje o wymaganej nośności posadzki nośności 14 ton/m² (czyli 140 kPa). Te same informacje powtórzone w przedmiarze robót w pozycji 33 d.1.2.3. Naszym zdaniem zaprojektowana posadzka gr. 20 cm z betonu C25/30 ze zbrojeniem włóknem rozproszonym w ilości 20 kg/m³ nie przeniesie obciążenia 14 ton/m². Prosimy o odniesienie się do ww. sytuacji. Czy przy projektowaniu posadzki uwzględniono faktyczną budowę geologiczną podłoża (do tej pory nie otrzymaliśmy dokumentacji geotechnicznej).

Odpowiedź: W uzupełnieniu Załącznik 1 Nośność posadzki obliczenia

Pytanie 7: Hala na działce 5/27. PW Przyłącza, instalacje sanitarne, węzeł cieplny. Wg opisu technicznego na str. 12 dot. węzła cieplnego jest zawarta informacja, że „opracowanie obejmuje projekt węzła cieplnego typ DSP2 RFRA IBO-050-0000-Pd-PL firmy Danfoss, dwufunkcyjnego dla potrzeb układu centralnego ogrzewania (zasilanie nagrzewnic w aparatach grzewczo-wentylacyjnych i centralach wentylacyjnych) dla projektowanego budynku hali prod.-magazynowej”. Według podanych parametrów przez projektanta – węzeł powinien posiadać moc dla – c.t.1=42,1 kW, i c.t.2=141 kw. Wg posiadanej informacji firmy Danfoss węzeł ciepła o podanym wyżej symbolu posiada moc 106,6 kW. Proszę o skorygowanie typu wymiennika do mocy cieplnej, łącznie 42,1 + 141 = 183,1 kW.

Odpowiedź: Zaprojektowany węzeł cieplny nie wymaga korekt, urządzenia są dobrane na wskazane w projekcie moce tj. 42,1 + 141 = 183,1 kW. i potwierdzone obliczeniami doboru wymienników przez Danfoss.

Pytanie 8: Hala na działce 5/26. PW Architektura wnętrz. Na rysunku AR-4 pokazano zabudowę meblową w pomieszczeniach jadalni na parterze (pom. 0.04 i 0.37). Jak można wywnioskować z rzutu piętra, zabudowa meblowa znajduje się również na piętrze w pomieszczeniach sekretariatów (pom. 1.12 i 1.25) i pomieszczeniach socjalnych (pom. 1.10 i 1.27). Prosimy o informację, czy w tych pomieszczeniach faktycznie występuje zabudowa meblowa, a jeśli tak, prosimy o udostępnienie rysunku aranżacji tych wnętrz z pokazaniem tej zabudowy i wykończenia ścian. Czy w tych pomieszczeniach występują okładziny z paneli Loft Design System i szkła Lakobel? (zgodnie z SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy i Wykonawca musi sam ustalić ilość robót na podstawie dokumentacji).

Odpowiedź: W pomieszczeniach sekretariatów 1.12, 1.25 należy przyjąć do wyceny zabudowę w formie szafy wnękowej z drzwiami przesuwными ze szkła matowego bezpiecznego, okucia aluminiowe satynowane, długość zabudowy 3.69 w, wysokość 3.0 m, szafa podzielona w pionie na 3 części, 1 część



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.



KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

zabudowana półkami na segregatory, druga część szafa ubraniowa z półką dolną na buty oraz dwoma półkami w górnej części, w części trzeciej zabudowany zlewozmywak z blatem kuchennym i szafką stojąca, nad blatem szafki wiszące. Pomieszczenia socjalne 1.10 i 1.27 zabudować meblami pokazanymi jak dla pomieszczeń jadalni na parterze 0.04 i 0.47.

Pytanie 9: Hala na działce 5/26. PW Architektura wnętrz. Na rysunku AR-5 pokazano wykończenie ścian (okładziny z płytek ceramicznych i szkła Lacobel). Sanitariatów na parterze (pom. 0.06, 0.08, 0.09, 0.32, 0.33 i 0.35). jak mają być wykończone sanitariaty na piętrze (pom. 1.06, 1.07, 1.08, 1.29, 1.30, 1.30) oraz umywalnie na parterze (pom. 0.17, 0.18, 0.19, 0.22, 0.23, 0.24). Czy w tych pomieszczeniach występują okładziny ze szkła Lacobel, a jeśli tak to jakie? Prosimy o rysunki (zgodnie z SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy i Wykonawca musi sam ustalić ilość robót na podstawie dokumentacji).

Odpowiedź: Sanitariaty dla niepełnosprawnych nr 1.06 i 1.31 wykonać jak sanitariaty 0.06 i 0.35 zwiększając ilość płytek ściennych, sanitariaty piętra wykonać jak sanitariaty parteru, pomieszczenia umywalni wyłożyć płytkami jak w sanitariatach na pełną wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszanego.

Pytanie 10: Zamawiający w pkt. 9.2.1.2 SIWZ podał warunek jaki musi spełniać Wykonawca, który brzmi następująco:

„Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał należycie min.:

- dwie roboty budowlane związane z budową hal produkcyjnych/ magazynowych z zapleczem biurowo - socjalnym o wartości minimum 20 000 000,00 zł brutto każda.
- jedną robotę budowlaną związaną z budową obiektu kubaturowego zasilanego w ciepło oraz chłód poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii za pomocą gruntowych pomp ciepła współpracujących z dolnym źródłem w postaci odwiertów o głębokości min. 100 m każdy dla obiektów o łącznej mocy grzewczej co najmniej 450 kW o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto.”

Powyższy zapis narusza zasady uczciwej konkurencji gdyż na polskim rynku nie ma firm posiadających wymagane przez Zamawiającego doświadczenie.

W związku z tym wnosimy o zmianę zapisu na następujący:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał należycie min. *dwie roboty budowlane związane z budową hal produkcyjnych/magazynowych z zapleczem biurowo-socjalnym o wartości ponad 20 000 000,00 zł brutto każda oraz wykaże się jedną robotą związaną z wykonaniem instalacji źródła ciepła poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii za pomocą gruntowych pomp ciepła współpracujących z dolnym źródłem w postaci odwiertów o głębokości ponad 100 m każdy dla obiektów o łącznej mocy grzewczej ponad 450 kW o wartości ponad 2 500 000,00 zł brutto.*

Odpowiedź:

Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia został zmieniony zgodnie z informacją dla wykonawców nr 2 z dnia 27.03.2014r

Pytanie 11: W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na realizację zadania, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 09.05.2014 r. Prośbę swoją motywujemy dużą złożonością tematu, która wpływa na zakres przygotowywanych wycen składających się na ofertę. W związku z powyższym, aby wykonać konkurencyjną ofertę prosimy o przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby i przesunięcie terminu składania ofert na proponowany termin. Ponadto zwracamy się z prośbą o udzielenie



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej



**KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY**

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

odpowiedzi na poniższe pytanie: Czy Zamawiający wymaga aby do oferty były załączone kosztorysy? Jeśli tak, to w jakiej formie?

Odpowiedź:

Termin składania ofert został przesunięty do 05.05.2014 r. – zgodnie z Informacją dla Wykonawców nr 5

Pytanie 12: Prosimy o potwierdzenie, że nie występuje kolizja między projektowanymi halami a Istniejącą linią kablową 110 kV.

Odpowiedź: Tak. Kolizja nie dotyczy budynków. Kolizje z uzbrojeniem terenu występują. Kabel 110 kV w miejscach kolizji zabezpieczyć zgodnie z normą SEP nr.NSEP-E-004. Wykopy przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z kablem należy wykonać ręcznie pod nadzorem Zakładu Energetycznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy do przedmiaru i kosztorysu dodać dodatkowe pozycje związane z wyżej wymienionym zadaniem.

Pytanie 13: Dotyczy hal 1, 2 na działce 5/26. Proszę o wyjaśnienie czy ażurowa konstrukcja z logo KPT jest przedmiotem wyceny.

Odpowiedź: Tak. Element kratki należy wykonać z paneli z siatki cięto – ciągnionej ze stali malowanej proszkowo, ułożonej na podkonstrukcji np. jak panele aluminiowe kompozytowe, logo Parku Technologicznego z blachy perforowanej mocowane na panelach z siatki .

Pytanie 14: Dotyczy hal 1, 2 na działce 5/26. W opisie technicznym do projektu, dla fasad zewnętrznych przeszklonych, zaproponowano system CW 50 HI, czyli system słupowo ryglowy z widocznymi elementami mocowania szyb. W wykazie ślusarki dla tych samych fasad wpisany jest system o zdecydowanie innym poziomie cenowym: CW 50 SC. Prosimy o decyzję, który system przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Należy przyjąć system CW 50 S.C.

Pytanie 15: Dotyczy hal 1, 2 na działce 5/26. Czy totem reklamowy wchodzi w zakres Oferty - brak w przedmiarze - jeśli tak prosimy o podanie - ilości jaką należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź: Tak totem wchodzi w zakres oferty. Należy uwzględnić 1 szt.

Pytanie 16: Dotyczy hal 1, 2 na działce 5/26. W związku z fragmentarycznymi danymi, umieszczonymi w różnych miejscach dokumentacji/ dotyczącymi wyposażenia wjazdów na hale produkcyjne hal 1,2 na działce 5/26, prosimy o potwierdzenie głównych składników wyposażenia każdego wjazdu:

- 1) Brama wjazdowa segmentowa o specyfikacji jak w opisie technicznym do projektu architektury,
- 2) Uszczelnienie kołnierzem dopasowującym,
- 3) Platforma przeładunkowa.

Jeżeli tak to prosimy o doprecyzowanie specyfikacji dla poniższych pozycji:

Dla punktu 2)

Czy możliwe jest zastosowanie innego rozwiązania niż uszczelnienie pneumatyczne?

Dla punktu 3)

Prosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych:

- długość, szerokość,



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.



KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

- udźwig max.
- wymagany przedział zakresu podnoszenia/opuszczania w pionie,
- wersja „zimna” / ocieplana.

Odpowiedź: Bramy należy wykonać zgodnie z opisem : Bramy wjazdowe segmentowe np. Crawford, podnoszone do góry wzdłuż ściany z zawinięciem pod konstrukcję kratownicy, panele gr. 70 mm wypełnione pianką poliuretanową , kolor bramy 9002, bramy wyposażone w pilota, ze zdalnym sterowaniem, pętle magnetyczną oraz przycisk przy bramie, napęd elektryczny z możliwością ręcznego otwarcia awaryjnego. Na bramie zaprojektowano uszczelniający kołnierz pneumatyczny oraz bramę szybkobiezną. Bramy należy wyposażyć w dodatkowe drzwi w obrysie bram.

Pytanie 17: Dotyczy hali na działce 5/37. W opisach na halę 5/37 dotyczącymi wyposażenia wjazdów na hale produkcyjne, brak informacji o platformach i uszczelnieniach - prosimy o potwierdzenie, że nie należy uwzględniać ich w ofercie.

Odpowiedź: W naszym projekcie wymienione przez Oferenta urządzenia nie występują. Należy skosztorysować zgodnie z projektem.

Pytanie 18: Dotyczy hali na działce 5/37. Dokumentacja dotycząca słabych prądów posiada dwa katalogi: „PDF_nfskle prądy_aranżacja” oraz „PDF_niskie prądy_okablowanie strukturalne”. W zakresie „PDF_niskie prądy_aranżacja” znajduje się okablowanie strukturalne oraz system CCTV, zaś w zakresie „PDF_niskie prądy_okablowanie strukturalne” tylko okablowanie strukturalne.

Prosimy o wyjaśnienie czy zakres okablowania strukturalnego wg obu tych dokumentacje należy rozpatrywać łącznie?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 19: Dotyczy hali na działce 5/37. W dokumentacji „PDF_niskie prądy_aranżacja” istnieje zapis, że zakończenia RJ mają znajdować się na kolumnach podłogowych. Prosimy o wskazanie wymagań / rozwiązania technicznego, dotyczącego kolumny podłogowej.

Odpowiedź: W kolumnie ma być zamontowane gniazdo 2xRJ45 i 4 elektryczne gniazda zasilające. Wybrany typ kolumny musi to umożliwić.

Pytanie 20: Dotyczy hali na działce 5/37. W dokumentacji „PDF_niskie prądy_okablowanie strukturalne” istnieje zapis, że zakończenia RJ mają znajdować się w gniazdach podłogowych. Prosimy o wskazanie wymagań / rozwiązania technicznego dotyczącego owego gniazda podłogowego.

Odpowiedź: W kasce podłogowej ma być zamontowane gniazdo 2xRJ45 i gniazda zasilające elektryczne. Wybrany typ kasety musi to umożliwić. Same kasety ujęte są w projekcie instalacji elektrycznych.

Pytanie 21: Dotyczy hali na działce 5/37. Prosimy o informacje czy gniazdo to oznacza kasetę podłogową, jeśli tak prosimy o podanie parametrów technicznych tej kasety.



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej



**KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY**

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

Odpowiedź: j.w.

Pytanie 22: Dotyczy hali na działce 5/37. Czy kable do gniazda podłogowego ewentualnie kasety mają być doprowadzone z pomocą kanału podłogowego, jeśli tak prosimy o podanie parametrów technicznych tego kanału/kanałów.

Odpowiedź: Kable do gniazd podłogowych w części biurowej doprowadzić pod podłogą w rurze typu peszel lub kanale kablowym. Wielkość rury lub kanału wynika z ilości prowadzonych w nich kabli.

Pytanie 23: Dotyczy hali na działce 5/37. W korespondencji z dnia 17.03.2014 r. Inwestor zamieścił obowiązujące przedmiary dotyczące hali zlokalizowanej na działce 5.37. Znajdują się tam m.in. przedmiary dotyczące niskich prądów wg katalogów:

- 1.niskie_prady_aranżacje
- 2. niskie_prady_okablowanie_strukturalne
- 3. niskie_prady_sswin_i_cctv

W dokumentacji nie występuje zakres robót pokazanych w części: „3. niskie_prady_sswin_i_cctv” prosimy o wyjaśnienie czy ten zakres robót powinien być objęty wyceną, jeśli tak prosimy o przekazanie stosownej dokumentacji.

Odpowiedź: W uzupełnieniu Projekt Załącznik nr 1

Pytanie 24: Dotyczy hali na działce 5/37. Prosimy o potwierdzenie, że okablowanie strukturalne na hali znajdującej się na działce 5.37 ma być wykonane w kategorii kat. 6A wg dokumentacji „PDF_nlskle prądy_aranżacja” oraz w kategorii kat. 6 wg dokumentacji „PDF_niskie prądy_okablowanie strukturalne”, jeśli nie prosimy o podanie jednej kategorii obowiązującej na całej hali.

Odpowiedź: Projekt "ARANŻACJA HALI OKABLOWANIE STRUKTURALNE I SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ" określa wymagania dla gniazd jako kat.6 ekranowane, zaprojektowane kable mają spełniać wymagania kat 6A - podwójnie ekranowane (ze względu na przewidywane bardzo trudne warunki pracy, oraz w przyszłości możliwość przejścia na kat 6A). Projekt "OKABLOWANIE STRUKTURALNE" określa wymagania dla gniazd i dla okablowania jako kat.6 ekranowana.

Pytanie 25: Dotyczy hali na działce 5/37. w przedmiarach 1. nlskle_prady_aranżacje - CCTV występują pozycje:

nr 5 „Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna” 5 szt.

nr 6 „Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Kamera w obudowie zewnętrznej z oświetlaczem IR, z wbudowaną grzałką” 5 szt. oraz

nr 8 „Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera kopułkowa” 6 szt.

Wg rysunków wszystkich kamer na hali jest 11 szt. prosimy o wyjaśnienie niezgodności ilości kamer.

Odpowiedź: Błąd w przedmiarze. Prawidłowa ilość kamer do wyceny wynika z rzutu i "Załącznika nr 2 - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW CCTV": 5) Kamera w obudowie zewnętrznej z oświetlaczem IR szt. 5; 6) Kamera kopułkowa szt. 6.

Pytanie 26: Dotyczy hali na działce 5/37. Prosimy o wyjaśnienie znaczenia zapisu poz. nr 9 „Montaż zestawu do transmisji wideo i danych”, z przedmiaru 1. niskie_prady_aranżacje - CCTV, tj. podanie bardziej precyzyjnego



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.



**KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY**

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

określenia powyższego urządzenia, jego parametrów, przykładowego typu.

Odpowiedź: Projektowany konwerter wideo ma pozwalać z portierni poprzez pulpit rejestratora na obsługę rejestratora, oraz przesyłać od rejestratora na portiernie obraz dla 2 monitorów. Przykładowy konwerter: Comnet FVT2014M1 (2 Channel Digital Video Transmitter + 4 Channels 2 Way Data (RS232/422/485-2W & 4W), 1 Fiber, Multimode, 10 Bit, 1310nm, High Quality)

Pytanie 27: Dotyczy hali na działce 5/37. Prosimy o podanie wymaganych parametrów transmisyjnych konwertera BNC-RJ występującego w dokumentacji CCTV - „PDF_niskie prądy_aranżacja”.

Odpowiedź: Należy zastosować konwerter BNC-RJ, który pozwoli na przesłanie obrazu wideo z kamer przez skrętkę komputerową do rejestratora.

Pytanie 28: Dotyczy hali na działce 5/37. Prosimy o podanie wymaganej wielkości dysków rejestratora występującego w dokumentacji CCTV - „PDF_niskie prądy_aranżacja”.

Odpowiedź: 2x2TB

Pytanie 29: Dotyczy hali na działce 5/37. W przedmiarach CCTV wg „niskie prądy_aranżacja” występuje kabel FTP kat. 6 zaś w dokumentacji dotyczącej tego zakresu występuje kabel kat. 6A. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź: Projekt "ARANŻACJA HALI OKABLOWANIE STRUKTURALNE I SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ" określa wymagania dla gniazd jako kat.6 ekranowane, zaprojektowane kable mają spełniać wymagania kat 6A - podwójnie ekranowane (ze względu na przewidywane bardzo trudne warunki pracy, oraz w przyszłości możliwość przejścia na kat 6A).

Pytanie 30: Dotyczy hali na działce 5/37. W przedmiarach okablowania strukturalnego wg „niskie prądy_aranżacja” występuje pozycja nr 8 „Montaż modułu RJ45 nieekranowanego” 72 szt. W dokumentacji dotyczącej tego zakresu nie występuje taki element. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź: Błąd w przedmiarze. Pozycji 8 nie brać pod uwagę.

Pytanie 31: W przedmiarach okablowania strukturalnego wg „niskie prądy_aranżacja” występuje pozycja nr 10 „Montaż modułu RJ45 kat.6 ” 50 szt. W dokumentacji dotyczącej tego zakresu ten element występuje w ilości 100 szt. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź: Wycenić należy montaż 50 modułów w gniazdach i 50 modułów w patchpanelach (projektowane patchpanele nie są wyposażone fabrycznie w moduły).

Pytanie 32: W przedmiarach okablowania strukturalnego wg „niskie prądy_aranżacja” nie występują pozycje dotyczące urządzeń aktywnych. Czy wchodzi one w zakres wyceny, jeśli tak prosimy o stosowne uzupełnienie




ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.



KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

przedmiarów.

Odpowiedź: Błąd w przedmiarze. Wycenie podlegają urządzenia aktywne z "Załącznika nr 1 -

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO":

1	UPS RACK , moc 1600/960 VA/W	szt.	1
	HP 5500-48G-PoE+ EI Switch with 2		
2	Interface Slots lub równoważny	szt.	1
3	HP 5500/5120 2-port 10GbE SFP+ Module lub równoważny	szt.	1
4	HP X132 10G SFP+ LC LRMr lub równoważny	szt.	4

Pytanie 33: W przedmiarach okablowania strukturalnego wg „niskie_prądy_aranżacja” nie występują pozycje dotyczące kolumn podłogowych, w których mają być montowane gniazda RJ. Czy wchodzi one w zakres wyceny, jeśli tak prosimy o stosowne uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź: Kolumny podłogowe należy wycenić. W kolumnie ma być zamontowane gniazdo 2xRJ45 i 4 elektryczne gniazda zasilające. Wybrany typ kolumny musi to umożliwić. Kable prowadzić górą, w korytach branży elektrycznej.

Pytanie 34: Prosimy o określenie sposobu w jaki należy ułożyć okablowanie do gniazd RJ znajdujących się w kolumnach podłogowych.

Odpowiedź: j.w.

Pytanie 35: W przedmiarach okablowania strukturalnego wg „niskie_prądy_okablowanie_strukturalne” nie występują pozycje dotyczące gniazd/kaset podłogowych, w których mają być montowane gniazda RJ. Czy wchodzi one w zakres wyceny, jeśli tak prosimy o stosowne uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź: Same kasety ujęte są w projekcie instalacji elektrycznych i nie wchodzi w zakres wyceny.

Pytanie 36: Firma zwraca się do Państwa o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytanie: Zamawiający w pkt. 9.2.1.2 SIWZ podał warunek jaki musi spełniać Wykonawca, którzy brzmi następująco: „Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał należycie min.:

- dwie roboty budowlane związane z budową hal produkcyjnych/ magazynowych z zapleczem biurowo - socjalnym o wartości minimum 20 000 000,00 zł brutto każda.
- jedną robotę budowlaną związaną z budową obiektu kubaturowego zasilanego w ciepło oraz chłód poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii za pomocą gruntowych pomp ciepła współpracujących z dolnym źródłem w postaci odwiertów o głębokości min. 100 m każdy dla obiektów o łącznej mocy grzewczej co najmniej 450 kW o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto."

Prosimy o określenie czy Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże należycie wykonane dwie roboty budowlane związane z budową hal produkcyjnych/magazynowych z zapleczem biurowo-socjalnym o wartości ponad 20 000 000,00 zł brutto każda oraz wykaże się jedną robotą związaną z wykonaniem instalacji źródła ciepła oraz chłodu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii za pomocą gruntowych pomp ciepła współpracujących z dolnym źródłem w postaci odwiertów o głębokości ponad 100 m każdy dla obiektów o łącznej mocy grzewczej ponad 450 kW o wartości ponad 2 500 000,00 zł brutto.

Odpowiedź: Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia został zmieniony zgodnie z



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej



**KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY**

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

informacją dla wykonawców nr 2 z dnia 27.03.2014 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Justyna Lichosik
Justyna Lichosik



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

