

**KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY**

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

Kielce, dnia 03.02.2014 r.

**INFORMACJA
dla Wykonawców nr 6**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Przebudowa budynku po Wyższej Szkole Umiejętności oraz budowa nowego parkingu przy ul. Olszewskiego w Kielcach”

Zamawiający działający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadanie pytnia:

Odpowiedzi na brakujące pytania z informacji nr 2 z dnia 24.01.2014r.

Pytanie 15

Oznaczenie posadzek na rzucie kondygnacji nie koreluje z opisami bezpośrednimi w pomieszczeniu, np. symbol w pom. 0,4 jest P2 - wykładzina winylowa, natomiast opis pomieszczenia to gres.

Wg którego opisu przyjmując wykończenie posadzek w wycenie?

Odp.

Uszczegółowienie odpowiedzi:

Według oznaczeń P, za wyjątkiem:

pom. 0.3 gdzie należy zmienić P3 na P5,

pom. 0.23 – zmienić P3 na P6,

Pom. 0.24 – zmienić P6 na P7,

Pom. 0.26 - zmienić P6 na P7.

Pytanie 43

Proszę o rysunki szczegółowe, opis szczegółowy wykonania i sposób montażu na elewacji elementów oznaczonych symbolami: E7 oraz E9 („boja”) na rysunkach elewacji branży elektrycznej nr: PV01, PV02, PV03 i PV04.

Odp.

Elementy E9 (‘boja’) - kształt elementu na podkonstrukcji stalowej, do których mocowane są płyty Corian. Element wykonać wg wytycznych wybranego producenta. Boje za pomocą liny stalowej mocować do elementu E7 oraz do podkonstrukcji fasady za pomocą śrub rymskich.

Elementy E7 - element wykonany z blachy stalowej gr 0.75mm malowanej farbą strukturalną. Mocowany do podkonstrukcji elewacji.

Płyty mineralno-akrylowe typu Corian

Płyty o grubości 12mm przeznaczone do stosowania w aplikacjach zewnętrznych zgodnie z aktualną Aprobata Techniczną oraz zaleceniami producenta. Płyty mineralno-akrylowe sklasyfikowane w klasie B-S1,d0 reakcji na ogień wg. normy PN-EN 13501-1+A1:2010 oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z 2002r.poz.690, z późniejszymi zmianami:

w zakresie palności płyt: niezapalne,

w zakresie kapania pod wpływem ognia – niekapiące.




ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej *Szymon Mazurkiewicz*



KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

Stosować płyty mineralno-akrylowe sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia przy działaniu ognia od strony elewacji (NRO).

Pytanie 44

Proszę o rysunki szczegółowe, opis szczegółowy „muru betonowego-granit, szklana platforma na konstrukcji stalowej” oznaczonego symbolem E11: na rysunkach elewacji branży elektrycznej nr: PV01, PV02, PV03 i PV04, jednakże nie zaznaczonym na rysunku.

Odp.

Platforma zewnętrzna, w pełni zabezpieczona antykorozyjnie przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych – wszystkie elementy ze stali nierdzewnej. Wyciszenie matami redukującymi hałas. Prowadzenie kabiny na rolkach, soft-start, czujnik faz, panel sterujący wykonany z kaset z siatki cięto-ciągnionej, kasety wezwań i dyspozycji sterowane kluczem, zabezpieczenie przed niepowołanym użycie poprzez zdalne załączanie zasilania.

Wysokość podnoszenia do 3 m prędkość podnoszenia 0,06 m/s udźwig 300 kg moc silnika 1,5kW wymiary platformy 180° - 1400 x 900mm lub (1400 x 1100mm opcja) wymiary platformy 90° - 1400 x 1100 mm napęd śrubowy dowolna konfiguracja kierunków otwierania furtek, niska rampa najazdowa lub płytkie podszycie dolnego przystanku (60mm)

Pytanie 46

Brak rysunków szczegółowych i zestawienia barierki, balustrad zewnętrznych i wewnętrznych oraz pochwyty. Proszę o uzupełnienie.

Odp.

Na rysunkach elewacji oraz przekrojach opisane są balustrady z rozróżnieniem na poszczególne typy. Uzupełniono zestawienia balustrad wewnętrznych i zewnętrznych (Załącznik nr 22). Poręcz zakończyć pochwytem kwadratowym 50x50 ze stali nierdzewnej satynowej.

Pytanie 47

Proszę o rysunki szczegółowe wykonania balustrady z żaluzji systemowych firmy Renson na dachu po obwodzie attyk.

Odp.

Wg wytycznych wybranego producenta nr Renson (lub równoważny) z zachowaniem formy wg rysunków architektury.

Detal mocowania (Załącznik nr 24).

Pochwyty i słupki ze stali nierdzewnej.

Pytanie 51

Brak rysunków schodów stalowych znajdujących się na kondygnacji +3, wg opisu architektury pkt. 2.8 wykończenie - dąb wędzony. Proszę o uzupełnienie rysunek szczegółowy z opisem standardu wykończenia poszczególnych elementów przedmiotowych schodów?


DYREKTOR

Szymon Muzurkiewicz



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej



KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

Odp.

Stopnice i podstopnice drewniane. Rysunek schodów stalowych rysunek A08 (Załącznik nr 21) oraz opis standardu wykończenia (Załącznik nr 23).

Szczegóły wykończenia schodów wg wytycznych wybranego producenta.

Pytanie 52

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki elementów z przedmiaru branży architektury poz. 2.5.6.2.

Odp.

Elementy te są rozwiązaniem systemowym np. system big foot.

System BIG FOOT firmy Iglotech (lub równorzędnej) –system wsporników modułowych do instalowania urządzeń na dachach płaskich. Bazowa rama modułowa zbrojona, podparta na stopa BF z matą przeciwwibracyjną z możliwością regulacji wysokości podpór w zakresie 100 mm. Klamry blokujące po obu stronach ramy poprzecznej podpory. Możliwość regulacji liniowej ramy dla zapewnienia właściwej pozycji urządzeń, które na nich spoczywają.

Pytanie 55

Prosimy o określenie parametrów technicznych dla projektorów?

Odp. Patrz: PT punkt. 11.2.1.1

Dodatkowe parametry podano dla: Sali Spotkań oraz pomieszczenia 1.16

PROJEKTORY

- technologia wyświetlania: DLP
- natywna rozdzielczość: FULL HD 1080 P
- jasność: 3000 ANSI
- kontrast: 3000:1
- poziom szumu: 30 dB
- proporcje obrazu: 16:9
- wejścia: 2xHDMI (v1.3), VGA, Component (3 RCA) Composite, 12 V, USB (serwisowe)
- kompatybilność video: PAL, SECAM, NTSC, HD (1080P60/50/24, 1080 i 720 P)
- wielkość ekranu: 0,96 -7,64 (16:9 przekątna)
- odległość: 1,5 -12,5 m
- korekcja Keystone'a: Pion
- zasilanie: 110 – 220 V obór mocy: 220 W Max, tryb czuwania < 1 W

(Załącznik 20)

Pytanie 56

Prosimy o określenie parametrów technicznych dla miksera?

Odp. Patrz: PT punkt. 11.2.4

(Załącznik 20)

Pytanie 57


Jakie są wymiary ekranów i jakie są ich parametry?

Odp. Patrz: PT punkt. 11.2.1.2 (Przed dokonaniem zamówienia ekranu, sprawdzić znaczące wymiary, tj.: wysokość i szerokość światła sceny, na modernizowanym obiekcie).




ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Szymon Mrzutowicz

Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej



KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

Rozmiar zbliżony do wymiarów: 330 cm x 186 cm.

Dodatkowe parametry podano dla: Sali Spotkań oraz pomieszczenia 1.16

EKRANY ROZWIJANE ELEKTRYCZNIE DO ZABUDOWY SUF. Z NAPINACZAMI

- format: 16:9
- powierzchnia aktywna min.: 240 cm x 135 cm
- napinacze w standardzie
- czarne obramowanie – 5 cm
- sterowanie dodatkowe ściennie
- trigger 12 V
- odbiornik IR/RS

(Załącznik 20)

Pytanie 58

W urządzeniach audio video występuje podświetlana tablica informacyjna. Proszę o podanie jej parametrów technicznych?

Odp.

Opis do projektu niskie prądy punkt. 11.2.4 (Załącznik 20).

Opis w formie pdf i doc był przesłany wcześniej w dokumentacji projektowej

Dodatkowe parametry:

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 180 x 120 x ok. 10 cm (wymiarzy potwierdzić przed zamówieniem)

Materiał: anodowane aluminium

Liczba drzwi: dwudrzwiowa

Przeszklenie: szkło

Podłoże do mocowania: korek

Podświetlenie: LED

Pytanie 59 i Pytanie 60

W opisie do PT wyspecyfikowano producentów poszczególnych typów urządzeń.

Odp. W opisie do PT celowo nie wyspecyfikowano producentów

Które z tych typów ze względu na współpracę z istniejącym budynkiem muszą być zachowane a które można dowolnie zmieniać z zachowaniem tej samej lub lepszej funkcjonalności?

Odp. 59-60 Zintegrowanie i zachowanie typów systemów w nowopowstającym budynku z istniejącym, określono dokładnie w opisie do PT.

Pytanie 61

W Projekcie Wykonawczym -Instalacja Elektryczna Tom II (Przyłącz energetyczny) jest napisane: „Projekt wykonania przyłącza został ujęty osobnym opracowaniem”. Proszę o wskazanie tego opracowania (załącznik 1.7 sieci i przyłącza jest pusty).

Odp.

Projekt i przedmiar został załączony (Załącznik nr 25).



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej