

do dokumentacji pn. Opis warunków udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wynajem nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Miasta Kielce i będących w Trwałym Zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego – Strefa II – Centrum Technologiczne, objętych obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Podstrefa Kielce)

OPIS TECHNICZNY

Moduły A - o powierzchni **555,15 m²** zlokalizowany na parterze Hali produkcyjnej o łącznej powierzchni 7 779,28 m².

Budynek dwu kondygnacyjny o wysokości: 10.22 m

Powierzchnia produkcyjna jednokondygnacyjna (parter).

Rok budowy 2012. Stan techniczny: nowy.

Budynek zaprojektowano z 10 niezależnie zasilanych i funkcjonujących modułów.

Każdy moduł wyposażony został w zaplecze biurowo – socjalne oraz salę produkcyjną przeznaczoną dla prowadzenia działalności gospodarczej. W modułach zaprojektowano 2 szatnie podstawowe wyposażone po 8 szafek dwudzielnych, 2 umywalnie wyposażone po 1 kabinę prysznicową, muszlę ustępową i 2 umywalki przeznaczonymi w sumie dla 24 pracowników produkcji oraz pomieszczenia biurowe dla 8 pracowników biurowych. W sumie w każdy moduł przeznaczono dla 32 pracowników. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylację mechaniczną z modułem klimatyzacyjnym z rozdziałem dla części produkcyjnej, sanitarnej i biurowej. Ciepła woda zostanie przygotowana w projektowanej kotłowni olejowej. W całym budynku zaprojektowano 10 modułów.

MODUŁ A			
Numer	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia (m ²)
1.02	Pom. biurowe	Płytki gresowe	58,41
1.03	Sanitariat nr 4	Płytki gresowe	4,08
1.04	Jadalnia	Płytki gresowe	11,82
1.05	Korytarz	Płytki gresowe	25,98
1.06	Szatnia nr 1	Płytki gresowe	12,67
1.07	Umywalnia nr 1	Płytki gresowe	8,55
1.08	Umywalnia nr 2	Płytki gresowe	8,57
1.09	Szatnia nr 2	Płytki gresowe	12,70
1.10	Sanitariat nr 1	Płytki gresowe	7,74
1.11	Sanitariat nr 2	Płytki gresowe	4,11
1.12	Sanitariat nr 3	Płytki gresowe	4,11
1.13	Hala produkcyjna	Posadzka przemysłowa	396,41
			555,15

Charakterystyka

Konstrukcja obiektu	
Fundamenty – ławy żelbetonowe pod ścianami nośnymi oraz stopy fundamentowe pod słupami.	
Mury fundamentowe – żelbetonowe	

- | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| • Elektryczność | <input checked="" type="checkbox"/> | • Kanalizacja | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Woda | <input checked="" type="checkbox"/> | • Dojazd dla ciężarówek | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Ogrzewanie | <input checked="" type="checkbox"/> | | |