



KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

Kielce, dnia 28.11.2014 r.

**INFORMACJA
dla Wykonawców nr 2**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**„Adaptacja na lokale biurowe modułów H1, I1 i J1 istniejącej antresoli
Hali Centrum Technologicznego KPT”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – dalej ustawa) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z zaistniałą oczywistą omyłką pisarską dotyczącą nazewnictwa modułów Zamawiający modyfikuje treść pkt. 3.3 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

3.3 Zakres i wielkość realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia;

Prace budowlane polegające na adaptacji na lokale biurowe istniejących nieużytkowych modułów H1, I1 i J1 antresoli w Hali Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie ww. pomieszczeń.

Prace będą obejmować między innymi:

- wykonanie prac budowlanych związanych z adaptacją i wykończeniem pomieszczeń,
- wykonanie instalacji zasilających w media adaptowane moduły (inst. elektryczna, oświetlenie, teletechniczna, wentylacja, woda, ogrzewanie),
- wykonanie opomiarowania każdego modułu (energia elektryczna, woda, c.o., c.c.w.),
- wykonanie okładzin ścian, posadzek i stropów,
- zamknięcie otworów okiennych i drzwiowych (drzwi od strony produkcyjnej należy wykonać jako drewniane, od strony korytarza jako aluminiowe z wypełnieniem szklanym – tak jak na wykonanych modułach),
- dostawa i montaż elementów wyposażenia,
- montaż tabliczek informacyjnych i promocyjnych (zgodnie z zasadami promocji PO RPW – http://www.polskawschodnia.gov.pl/ZPFE/Documents/Zasady_promocji_PORPW_podrecznik_12_2010.pdf)
- montaż tabliczek przydrzwiowych do każdego z pomieszczeń (piktogramy w pomieszczeniach technicznych, toaletach, socjalnych oraz trójdzielne tabliczki informacyjne przy pomieszczeniach biurowych),
- wykonanie schodów wraz z balustradami wg projektu zamiennego od strony hali (rys. K3 i K4 – schody) do każdego modułu.
- wykonanie wejść nad stropy do obsługi central wentylacyjnych z każdego modułu wraz z oświetleniem rejonu central.
- każdy z adaptowanych modułów należy skomunikować z Głównym Punktem Dystrybucyjnym znajdującym się w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej za pomocą światłowodu 8 włókien MM oraz 8 włókien SM zakończonych po obu stronach stykiem LC Duplex,
- w miejscach gdzie z rysunków wynika instalacja Access Pointa należy przewidzieć na ścianie przy suficie gniazdo sieciowe 2xRJ45 zgodnie ze standardem pozostałego okablowania. Dostawa Access Pointów nie jest przewidziana w ramach prac.
- należy zamienić wszystkie przełączniki sieciowe na model JE067A HP 5120-48G EI Switch
- typ oraz ilość wkładek GBIC do przełączników pozostaje bez zmian.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Projektach Budowlano – wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót – załączniki nr 1 i 2 do niniejszej SIWZ.

Uwaga! W ofercie należy skalkulować wszystkie roboty ujęte w dokumentacji projektowej i SIWZ. Załączone przedmiary są orientacyjne i nie stanowią podstawy wyceny.



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ZASTĘPCA DYREKTORA

[Podpis]
Justyna Lichosiej

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.