

[redacted]

PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ

nr Rys. P-P-PW-S-02 skala 1:500/50

NAZWA ZAWODZENIA WARSTWY NOŚNEJ

Rurociąg z rury PE100 RC SDR17 PN16 o średnicy zewnętrznej 315 mm, długości 315 m, zlokalizowany na głębokości mierzonej od poziomu terenu do wierzchołka rury, zmiennej na długości rurociągu, wynosząca 1,75 m (długość 100 m), 2,00 m (długość 100 m), 2,25 m (długość 100 m), 2,50 m (długość 15 m) oraz 2,75 m (długość 300 m), w wykopie o szerokości gwarantującej minimalną ilość 0,6 m (dla rurociągu DN315 mm) wolnej przestrzeni z każdej strony rurociągu, w wykopie o ścianach pionowych, z zastosowaniem obudowy ciągłej, w wykopie o ścianach nachylonych, z zastosowaniem obudowy ciągłej, w wykopie o ścianach nachylonych bez obudowy ciągłej, w wykopie o ścianach nachylonych bez obudowy ciągłej, w wykopie o ścianach nachylonych bez