
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ścianek G-K z izolacją termiczną
ADRES INWESTYCJI : Hala Centrum Technologicznego ul. Olszewskiego 20 w Kielcach
INWESTOR : Kielecki Park Technologiczny
ADRES INWESTORA : 25-663 Kielce, ul.Olszewskiego 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Pierzak
DATA OPRACOWANIA : 18.12.2012

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 1.7*[(8.0)*24]	m ² m ²	 326.400	
				RAZEM	326.400
2	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 10cm pionowe z fil- ców na sucho 326.40	m ² m ²	 326.400	
				RAZEM	326.400
3	KNR 2-02 1505-05 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem Na wysokości 5 - 10 m. 326.40	m ² m ²	 326.400	
				RAZEM	326.400
4	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 326.40	m ² m ²	 326.400	
				RAZEM	326.400
5	KNR 2-02 1615-01	Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wysokości masztu do 10 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,3)			
7	KNR 2-02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 4 m (24*8)*4	m ² m ²	 768.000	
				RAZEM	768.000
8	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:2,4)			